MICRONIDO "LA COCCINELLA" ES04

1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	VIA SOANA
Tipologia immobile	ASILO NIDO
Numero piani totali	1
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE

1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE

MICRONIDO "LA COCCINELLA" ES04

2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A	**ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO**	
A.1	Presenza di posti auto riservati	🔴
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio	🟡
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico	🔴
B	**ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO**	
B.1	Presenza di segnaletica	🔴
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	🔴
C	**ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO (PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO)**	
C.1	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio	⚫
C.2	Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio	🟢
C.3	Ingresso all'edificio	🟢
D	**ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO**	
D.1	Presenza di segnaletica	🔴
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	🔴
E	**ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO PRIMO)**	
E.1	Accessibilità dei percorsi principali	🟢
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato	🟢

MICRONIDO "LA COCCINELLA" ES04

3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA	MEDIA	ALTA ✔

3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'edificio scolastico è di recente costruzione nello stesso stabile che ospita il salone polifunzionale comunale, quindi realizzato senza barriere architettoniche.
Si segnala però, nonostante la presenza nelle immediate vicinanze del parcheggio di Via Soana, l'assenza di uno stallo riservato alle persone con disabilità. Anche per quanto riguarda l'avvicinamento all'edificio non sono presenti né marciapiedi nè percorsi pedonali protetti sulla carreggiata.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	
C	Interventi normativi e regolativi	✔
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Non si segnalano interventi di eliminazione di barriere architettoniche all'interno dell'edificio.
Invece, si suggerisce la realizzaione di un percorso pedonale a raso, tracciato sulla carreggiata di Via Soana, che possa collegare l'ingresso dell'asilo con i marciapiedi di Via Roma.
Inoltre, si consiglia il tracciamento di uno stallo per persone con disabilità nelle vicinanze dell'ingresso dell'asilo.

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA	MEDIA ✔	BASSA